



TOM II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)



I. Określenie przedmiotu zamówienia:

„Budowa sieci wodociągowych w Koninie”

II. Zakres rzeczowy robót:

1. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Laskowieckiej”

Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 PN 10 Dz.90/5,4 mm o długości 150 m

Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 PN 10 Dz. 110/6,6 mm o długości 486 m

2. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Malinieckiej i Sulańskiej”

Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 RC PN 10 Dz 160/9,5 mm o długości 280 m

3. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Hutniczej i Zamurze”

Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 RC PN 10 Dz 200/11,9 mm o długości 678 m

4. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Reformackiej”

Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 Dz. 110/6,6 o długości 101,1m

Budowa przyłączy wodociągowych z rur PE SDR 17 Dz. 32/2,0 o długości 6,1 m

5. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej, Półwiejskiej, Czereśniowej, Wrzosowej, Dożynkowej, Willowej os. Międzyłesie,,

Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 Dz. 110/6,6 o długości 1129,5 m

Budowa przyłączy wodociągowych z rur PE SDR 11 Dz. 40/2,4 o długości 360,5 m

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji zawarty jest w dokumentacji technicznej, umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

III. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia jak również:

- 1) Koszty, jeśli takie wystąpią, nadzoru prowadzonego ze strony właściciela /użytkownika uzbrojenia (również tego nie zinwentaryzowanego) zarówno podziemnego jak i nadziemnego kolidującego z budową sieci wodociągowej lub znajdującego się w jej bezpośrednim pobliżu.
- 2) W przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, z winy Wykonawcy, jakiegokolwiek elementu istniejącego uzbrojenia, Wykonawca pokrywa koszty jego naprawy i koszty związane z usunięciem ewentualnych skutków tego uszkodzenia.
- 3) Koszty przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego.
- 4) Koszty opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.
- 5) Koszty uzyskania wymaganych decyzji, pozwoleń jeśli wystąpi taka konieczność.
- 6) Koszty płatnego nadzoru ze strony właścicieli innych sieci zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót.
- 7) Koszty ew. odwodnienia terenu budowy jeśli nastąpi taka konieczność.
- 8) Koszty ew. wycinki drzew jeśli nastąpi taka konieczność.
- 9) Koszty organizacji, zabezpieczenia oraz ogrodzenia terenu budowy.
- 10) Koszty zasilania placu budowy w media (prąd, woda).



- 11) Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.
- 12) Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- 13) Koszty obsługi geodezyjnej tj. wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej ponosi Zamawiający. Pozostałe koszty związane z obsługą geodezyjną budowy ponosi Wykonawca.
- 14) Koszty umieszczenia wybudowanej infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym (Wykonawca uiszcza opłatę za umieszczenie ww. infrastruktury należną do końca roku, w którym zakończona została inwestycja).
- 15) Koszty związane ze zmianą organizacji ruchu.
- 16) Koszt odszkodowania za utracone pożytki oraz ew. powstałe szkody dla dzierżawcy działki 91/2 o. Maliniec
- 17) Koszty odszkodowania za jakiegokolwiek szkody wyrządzone na terenach przylegających do placu budowy zgłaszane przez właścicieli działek czy obiektów.
- 18) Inne koszty wynikające z umowy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Z uwagi na charakter robót po ich wykonaniu Zamawiający dokona ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe nie wyższe niż wskazane w kosztorysach ofertowych załączonych do Oferty Wykonawcy.

IV. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w Tomie III SIWZ (Wzór umowy).

Wykonawca, podczas realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obowiązujących na terenie Zamawiającego:

a) instrukcji zakładowych,

b) przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności Zarządzenia nr 2/2013 z dnia 11.01.2013 Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Koninie w sprawie stosowania wymagań bhp, p-poż i ochrony środowiska w stosunku do wykonawców i ich pracowników świadczących usługi na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie oraz innych, aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, istotnych z punktu widzenia charakteru wykonywanej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej.

V. Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1. 198/1, 197/3, 197/2, 212/2, 125/3 – Obręb Maliniec, w oparciu o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę UA.6743.22.2020 z dnia 31.01.2020 r.
2. 42/2 – Obręb Maliniec , w oparciu o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę IR-V.7843.1.62.2020.7 z dnia 06.10.2020 r.
3. 281/7, 91/2, 219/7, 230/1, 241/1, 211/1, 198/1 – Obręb Maliniec, w oparciu o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę UA.6743.141.2020 z dnia 20.08.2020 r.
4. 650, 651, 181/1, 652, 235/1, 234/13, 233/15, 232/1, 225/15, 225/17, 225/19, 225/3, 226/6, 239/1 - - Obręb Laskówiec, w oparciu o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę UA.6743.149.2020 z dnia 10.09.2020 r.



5. 908 – Obręb Starówka; 592 - Obręb Wilków, w oparciu o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę UA.6743.123.2020 z dnia 30.07.2020 r.
6. 383, 411, 430, 444/1, 462 – Obręb Międzyzlesie, w oparciu o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę UA.6743.34.2020 z dnia 18.02.2020 r.

VI. Integralną część niniejszego OPZ stanowi dokumentacja techniczna umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.